

Liceo Scientifico Statale "G. Salvemini"
80067 Sorrento (NA) Italy
Cod. fisc. 82010270633 – Cod.mecc.NAPS180008
Sede Centrale: via S. Antonio 2 -Tel.: 0818783470-Fax: 0815329274
Succursale: via Sersale 2 Tel.: 081 8073323



Prot. n. 772

Sorrento , 25/01/2023

Spett.le

Oggetto: Richiesta preventivo

Si prega di voler far pervenire entro le ore 13,00 del 01/02/2023 a mezzo email : naps180008@istruzione.it o naps180008@pec-istruzione.it un preventivo per l'esecuzione dei seguenti lavori:

n°	articolo	descrizione	quantità	
1	fornitura ed installazione sistema di raccolta acque piovane	cisterna in Pe da 2000L a panettone n. 2 braghe in PVC DN100 serie pesante n. 2 gomiti 45° in PVC DN100 serie pesante n. 1 gomito 90° in PVC DN100 serie pesante n. 2 T in PVC DN100 serie pesante n. 1 riduzione in PVC DN100-DN160 serie pesante n. 1 riduzione in PVC DN160-DN100 serie pesante n. 2 tappi in PVC DN100 serie pesante n. 1 imbuto per pluviale in PVC DN100 serie pesante n. 1 sfera galleggiante diametro 125 n. 1 bocchettone a tenuta per cisterna per PVC DN100 n. 1 raccordo PeHD DN40x1"1/2 n. 1 valvola PeHD DN40 n. 1 collare di presa in carico PeDH DN40x3/4" n. 1 rubinetto a sfera 3/4" 20m tubo in PVC DN100 serie pesante 5m tubo in PVC DN160 serie pesante 15m tubo in PeHD DN40 PN6 collari di fissaggio manodopera per livellamento e posa serbatoio, sezionamento caditoia pluviale esistente, installazione idraulica	2	

2	adeguamento dell'impianto dell'acqua del laboratorio scientifico	Allaccio dell'acqua a tubatura esistente alimentazione di punto acqua esistente a distanza di 4 m passaggio sottotraccia interrato	1	
3	pompa sommersa 12V	pompa sommersa 12V portata compresa tra 1,6 e 6,5 L/min, prevalenza min 6m max 15m, uscita portagomma da 16mm	10	Materiali per idraulica
4	gomiti per scarichi in PP	gomiti per scarichi in PP con giunti a guarnizione elastomerica M-F DN32	10	Materiali per idraulica
5	serbatoio in polietilene da 100 L	serbatoio in polietilene da 100 L	1	Cisterne per acqua

Si precisa che il massimale a disposizione per i lavori IVA inclusa è di € 6.500,00.

Al fine di elaborare un'offerta adeguata è possibile eseguire un sopralluogo in sede in data da concordare al numero 0818783470.

Si allega, alla presente, la relazione dell'Architetto Sannolo che spiega gli interventi necessari da effettuare.

Ringraziandovi per la collaborazione, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia FIORENTINO

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993